

Sorronrinne




Päällysrakenne Putkien perustamistapa													
Matka	0.00	8.92	52.95			61.87	19.39			81.27	34.89		116.16
Kaltevuus/pyöristyssäde		-0.030	0.021				S=1500				0.008		
Tasausviivan korkeus	67.26	67.02	67.23	67.44	67.65	67.86	68.08	68.27	68.39	68.47	68.56	68.64	68.69
Maanpinnan korkeus	66.98	66.88	66.86	67.30	67.65	67.80	67.99	67.80	68.80	68.58	68.55	68.61	68.64
Paalu	0		50				100						
Kaarevuus													
Ajoradan sivukaltevuus													

Muilankatu



Päällysrakenne Putkien perustamistapa													
Matka	0.00	100.57					9.39			109.96	20.85		130.75
Kaltevuus/pyöristyssäde		0.021					S=1000				0.030		
Tasausviivan korkeus	64.48	64.69	64.89	65.10	65.31	65.51	65.72	65.93	66.13	66.34	66.55	66.80	67.10	67.42
Maanpinnan korkeus	64.16	64.53	64.79	65.29	65.63	65.66	65.88	65.86	66.07	66.12	66.48	66.60	66.92	66.91
Paalu	0				0				100					
Kaarevuus							R=71.50							
Ajoradan sivukaltevuus														



YLEISKARTTA 1:10 000

Koordinaatti-ja korkeusjärjestelmä ETRS-GK24/N2000

TUNNUS	MUUTOS	PÄIVÄMÄÄRÄ	PIIRT.	SUUNN. TARK.

SIJAINTI Mujala 26	RAKENNUSTOIMENPIDE
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE SORRONRINNE välillä Muijalannummentie - Pianakuja MUILANKATU	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Pituusleikkaukset 1:1000/1:100

TALT.	PVM. 31.10.2017	PIIRT.	SUUN. ALA	TYÖ N:O	PIIR. N:O
	SUUN. ELahtinen	HYV. JElo			

LOHJAN KAUPUNKI
Palvelutuotanto
Rakennuttaminen & kaupunkitekniikka

lb-KATU-381-20