# NUMMI-PUSULAN ETELÄOSIEN JA SAMMATIN POHJOISOSIEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2003

MIKROLIITTI Oy
PIENI TEHOKAS TERÄVÄ
ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET TAIDOLLA VUODESTA 1988

**Timo Jussila**

**Kustantaja: Nummi-Pusulan kunta**

**Sisältö**:

**Perustiedot** ..... **4**
**Abstrakti** ..... **4**
**Alueen luonnonolot** ..... **5**
**Vesistöhistoriat** ..... **5**
**Alueen maaperä ja topografia** ..... **6**
**Inventoinnin suoritus** ..... **6**
**Tutkitut alueet** ..... **7**
**Yhteenveto** ..... **8**
**1700-luvun kylätontit** ..... **9**
Vivola ..... 9
Mäntsälän kartano ..... 9
Heimola ..... 9
Luttula ..... 11
Tavola ..... 11
Oittila ..... 12
Maskila ..... 12
Talonpaikka Oittilan lounaispuolella (Pakkala) ..... 12
Vanha tie Oittilasta Raatiin ..... 12
Raati ..... 13
Immola ..... 14
Sammatti Myllykylä ..... 14
Sammatti Haarjärvi ..... 14
**Muita havaintoja** ..... **15**
**Käytetyt lähteet** ..... **18**
**Muinaisjäännösluettelo** ..... **19**
**Muinaisjäännösten kuvaukset** ..... **20**
**Termien selitys** ..... **20**
**Muinaisjäännökset** ..... **21**
NUMMI-PUSULA 23 TAVOLA VIEREMÄ ..... 22
NUMMI-PUSULA 24 TAVOLA RANTANIITYNMÄKI ..... 24
NUMMI-PUSULA 25 RAATI AJOPELTO ..... 26
NUMMI-PUSULA 26 KATULA KORPISUO ..... 28
NUMMI-PUSULA 27 KATULA ÄÄRIMMÄISENSUO 1 ..... 30
NUMMI-PUSULA 28 KATULA ÄÄRIMMÄISENSUO 2 ..... 31
NUMMI-PUSULA 29 RAATINNIITTY SW ..... 32
NUMMI-PUSULA 30 SAARIKKO ..... 34
NUMMI-PUSULA 31 KUIVASSUO ..... 36
NUMMI-PUSULA 32 RAATI TERVAKORVENMÄKI ..... 38
NUMMI-PUSULA 33 HÄMJOKI W ..... 39
NUMMI-PUSULA 34 RAATIN KYLÄTONTTI ..... 40
NUMMI-PUSULA 35 VIVOLAN KYLÄTONTTI ..... 43
NUMMI-PUSULA 36 RAATI NÄPÖNSUO 1 ..... 47
NUMMI-PUSULA 37 RAATI NÄPÖNSUO 2 ..... 48
NUMMI-PUSULA 38 RAATI SIPILÄ 1 ..... 49
NUMMI-PUSULA 39 RAATI TERVAKORPI ..... 49
SAMMATTI HAARJÄRVI E HIEKKAKUOPPA ..... 50
SAMMATTI MYLLYPAKKA ..... 52

SAMMATTI MYLLYKYLÄ-KOIVISTO.....53
SAMMATTI SAMPAANKORPI.....54
**Irtolöytöjä .....55**
**Karttaliitteet.....57**
**Yleiskartta: tutkimusalue ja muinaisjäännökset.....57**
**Maastokartta 1:10 000, Valkerpyyjärven SW-puoli, paikat 23, 24, 31 58**
**Maastokartta 1:10 000, Raati N-puoli, paikat 25-28.....59**
**Maastokartta 1:10 000, Raatinniitty, paikat 29, 30.....60**
**Maastokartta 1:10 000, Raati, paikat 32, 34, 37-39. .....61**
**Kuninkaankartta (62,63,82,83).....62**
**Isojakokarttakopioita.....63**

Alkuperäiskartat, kuvat ja kertomus ovat tiedostoina tilaajalla ja tekijällä.

## PERUSTIEDOT

| | |
|---|---|
| Alue | Nummi-Pusulan eteläosa ja Sammatin pohjoisosa, vt 1:n eteläpuolella Valkerpyy-järven (ml. itäranta) Kirmusjärven välinen alue, sekä Sorvasto-lammen itäpuolella Haarajärven-Vt1 välinen alue. Ks. yleiskartta. |
| Tarkoitus | Kaavan vaikutusalueen muinaisjäännösinventointi, muinaisjäännösten asianmukainen merkintä kaavaan sekä muinaisjäännösten suojeleminen kaavan avulla. |
| Tavoite | Käytettävissä olleiden resurssien puitteissa mahdollisimman monen kiinteän muinaisjäännöksen saaminen suojelun piiriin ja kaavaan merkityksi. Alueen kattava tarkastus otoksin. |
| Työaika | Kenttätyöaika: 12-16.5 ja 9.-17.6 |
| Kustantaja | Nummi-Pusulan kunta |
| Tekijä | Mikroliitti Oy, Timo Jussila. |
| Tulokset | Tarkastettiin 4 ennestään tunnettua kiinteää esihist. muinaisjäännöstä.<br>Paikannettiin 1 uusi hiidenkiuas.<br>Paikannettiin 9 uutta kivikautista asuinpaikkaa ja kolme löytöpaikkaa.<br>Paikannettiin muinaisjäännökseksi kaksi 1700-luvun kylätonttia.<br>Tarkastettiin kaikkiaan 11 kappaletta 1700-luvun kylätonttia isojakokarttojen ja Kuninkaankartaston perusteella.<br>Uusia muinaisjäännöksiä kaikkiaan 12 kpl ja kaksi löytöpaikkaa |
| Uudet löydöt | KM 33793-33804, kvartsi-iskoksia, -ytimiä ja -esineitä. |
| Aiemmat Tutkimukset | Vt-1 moottoritielinjan inventointi: Petro Pesonen 2003. Ari Siiriäinen on inventoinut Nummen kunnassa v. 1968. Sakari Pälsi kaivanut Sammatissa Koiviston asuinpaikka v. 1905. |

## ***Abstrakti***

Nummi-Pusulan kunnan toimeksiannosta Mikroliitti Oy inventoi Nummi-Pusulan eteläosien ja Sammatin pohjoisosien osayleiskaava-alueen muinaisjäännöksiä keväällä ja kesällä 2003. Tutkimusalueelta tunnettiin ennen inventointia kolme kivikautista asuinpaikkaa, yksi löytöpaikka ja yksi hiidenkiuas. Uusia kivikautisia asuinpaikkoja löytyi inventoinissa yhdeksän, kaikki Raatinjokilaakson ja Valkerpyyjärven alueelta ja niiden väliseltä alueelta. Mahdollisia asuinpaikkoja - parin kvartsin löytöpaikkoja - havaittiin kolme. Kaikki alueen esihist. asuinpaikat ovat pelloissa. Yksi em. uusista asuinpaikoista saattaa olla rautakautinen asuinpaikka tai kalmisto (Tavolassa). Näiden lisäksi löydettiin yksi uusi hiidenkiuas Raatista. Kuninkaankartaston ja isojakokarttojen avulla ja perusteella tarkastettiin alueella olevat 11 vanhaa kylän/talonpaikkaa. Näistä kaksi kylätonttia todettiin autioituneiksi ja arkeologisesti niin hyvin säilyneiksi ja myöhemmältä maankäytön runtelulta välttyneeksi, että ne katsottiin 2. luokan muinaisjäännöksiksi. Kylätontit ovat Raatin kylän pohjoispuoleinen osa ja Vivola (puolittain).

## ALUEEN LUONNONOLOT

### *Vesistöhistoriat*

Siinä vaiheessa kun tiedetään jo ihmisten asuttaneen Etelä-Suomea, Itämeren Ancylusjärvivaiheen maksimin eli tulvahuipun aikana n. 8400 eKr., oli veden taso Saukkolan-Sammatin alueella n. 74 m korkeustasolla. Tämän jälkeen vesi laski muinaisessa itämeressä (Ancylusjärvessä) suhteellisen nopeasti. Ancylusjärvivaiheen lopulla ja Litorinamerivaiheen (Mastogloia-vaihe) alussa n. 7000 eKr. vedentaso oli n. 49 m korkeustasolla, josta se edelleen laski n. 44 m korkeustasolle. Tällä tasolla Litorinameren vedepinta pysyi 5500 eKr. asti, minkä jälkeen vedenpinta hiljalleen laski nykyiseen tasoonsa.

**Valkerpyynjärvi** kuroutui Litorinamerestä 5400 eKr. mennessä, hieman ennen kampakeraamisen ajan alkua. Valkerpyynjärven altaasta oli ennen sen kuroutumista ja ehkä pitkään vielä sen jälkeenkin lasku-uoma pohjoiseen Härkäjokeen Vivolan ja Mäntsälän kartanon välistä notkelmaa ja purouomaa pitkin. Missä vaiheessa tämä uoma umpeutui, ei ole tiedossa. On mahdollista, että Valkerpyynjärvi on ollut jonkinaikaa bifurkaattinen (kaksi lasku-uomaa).

Valkerpyynjärvi, Raatinniity ja Raatinlaakso on ollut kivikaudella pitkään yhtenä altaana, Itämeren osana aina 5500 eKr. asti, minkä jälkeen Valkerpyynjärvi hiljalleen kuroutui Äärimmäisensuon kohdalta Litorinamerestä, vedentason laskiessa alle 44 m korkeustason. Suurin osa tunnetuista Valkerpyyjärven rannoilla sijaitsevista kivikautisista asuinpaikoista on n. 46-47 m korkeustasoilla, jolloin ne olisivat mesoliittisia eli ennen 5000 eKr. ja jälkeen 7000 eKr. ajoittuvia.

Raatinniitty ja **Raatinjokilaakso** on erkaantunut vaiheittain Itämerestä Litorinamerivaiheessa. Raatinlaaksoon on Litorinameri yltänyt vielä n. 5200 eKr, minkä jälkeen laakso on kuivunut joeksi. Raatinniitty ja Äärimmäisensuo ovat saattaneet olla järvinä vielä pitkäänkin kuroutumisensa jälkeen. Petro Pesonen on esittänyt että Raatinjokilaakso olisi ollut muinaisena järvenä kuroutumisensa jälkeen. Alueelta ei kuitenkaan löydy sellaista kynnystä mikä olisi voinut järven tehokkaasti padota. Laakso on ilmeisesti kuivahtanut ja soistunut pian Litorinameren laskun jälkeen mesoliittisen kivikauden ja kampakeraamisen kivikauden taitteessa. Tähän viittaa myös se, että alueelta ei ole löydetty yhtään keramiikkaa. On kuitenkin teoriassa mahdollista että Myllykylän-Raatin altaan olisi padonnut järveksi jokin kynnys nyt tutkitun alueen ulkopuolella, jossakin Myllykylän ja Lohjanjärven välillä.Tämä jäi nyt tarkastamatta. Joki on silti saattanut olla pitkään nykyistä leveämpi ja kulkukelpoisempi, oiva vesireitti, mikä selittäisi laaksoa reunustavien kallioiden pronssikautiset hiidenkiukaat.

Alueen **pienet lammet ja järvet** Saukkolan lounaispuolella ovat kuroutuneet ensin Yoldiamerestä, minkä jälkeen niihin on juuri ja juuri yltänyt Ancylusjärven tulva. Pikkujärvet ja lammet ovat kuroutuneet lopullisesti Itämerestä heti Ancylustulvan päätyttyä n. 8400 eKr..

**Kirmusjärvi** on kuroutunut Ancylusjärvestä n. 7200 eKr. mennessä. Sen jälkeiset järven vaiheet ovat hämärän peitossa. Järven vedentaso lienee ollut lähellä nykyistä, hieman ylempänä ennen koskenperkauksia. Maan kallistuminen ei ole voinut järven vedentasoon suuresti vaikuttaa.

**Haarjärvi ja Valkjärvi** ovat kuroutuneet Ancylusjärvestä n. 7400 eKr. mennessä pohjoispäästään, jolloin lasku-uomaksi tuli Hämjoki. Kehitysarvelu on sama kuin Kirmusjärvessä, mutta vesi lienee ollut ennen perkauksia hivenen noususuunnassa.

**Hämjokilaakso** on ollut Ancylusjärven osana noin 7400 ekr. asti (n. 60-55 m korkeustasolla) , minkä jälkeen se erkaantui kohta Haarjärven kuroutumisen jälkeen Itämerestä. Sen jälkeen lienee laakso ollut jonkin aikaa järvenä, kunnes kuivahtanut hiljalleen jokilaaksoksi.

### ***Alueen maaperä ja topografia***

Maaperä tutkimusalueella on kallioinen ja pääosin **hienoainesmoreenia**, alimmilla tasoilla savimoreenia ja saveakin. Ylemmillä Ancylusjärven korkeustasoilla on laajojakin hiekkakerrostumia. Alueen topografia on jyrkkäpiirteinen ja kumpuileva. Järvien rannat ovat melko jyrkkiä. Kaikki loivemmat mineraalimaiset maastot, rannat ja rinteet on raivattu pelloiksi tai niityiksi ja pihamaiksi. *Tämän vuoksi preboreaalikauden jälkeistä* (n. 8000 eKr jälkeen) *muinaista asutusta ei juurikaan ole löydettävissä muualta kuin pelloista tai pihamailta*. Alueella on pari jyrkkärinteistä laaksoa - muinaista merenlahtea - Valkerpyynjärven-Raatinjokilaakson välinen alue Sammatin Myllykylään asti, sekä Hämjoen laakso luoteessa. Muutoin alue on kallioista ylänköä.

## INVENTOINNIN SUORITUS

Inventointi tehtiin normaalina otostutkimuksena, missä tutkimusta ohjasi runkosuunnitelman lisäksi maastossa tehdyt havainnot. Tämän vuoksi maastotyön valtaosa keskittyi Valkerpyyjärven, Raatinjokilaakson ja Myllykylän alueille ja niiden väliseen laaksoon. Kuitenkin alueen kaikissa osissa tehtiin vähintäänkin pistokoetarkastuksia.

Koska inventointi tehtiin valtaosin pelloissa on pellon kunnolla suuri merkitys siinä olevan asuinpaikan havaitsemiselle. Vanhastaan kokemuksesta tiedän, että juuri äestetty tai karhittu pelto on toivoton havaintojen (löytöjen) saamiseksi. Sen sijaan jo pitkälle kasvaneesta oraspellosta voi saada helpostikin löytöhavaintoja, mikäli parin viikon sisällä ennen katsomista alueella on ollut reippaampia sateita. Pitkän kuivuuden aikana pelto "kovettuu" ja siinä pinnassa olevat esineet peittyvät pölyyn. Parhaimmillaan pelto on kynnettynä heti keväällä lumien sulettua tai muutama viikko äestämisen ja kylvön jälkeen - jos sen jälkeen on ollut runsaasti sateita.

Useimmat nyt pelloista löytämäni *asuinpaikat* tulivat varmistetuiksi muinaisjäännöksiksi v*asta kahden tarkistuskerran jälkeen*. Ensimmäisellä kerralla havaitsin rutikuivassa pellossa kvartsin tai pari. Kyseessä olivat selvät ja kiistattomat kvartsi-iskokset, jotka mielestäni selvästi - vähäisestä määrästä huolimatta - osoittavat topografisesti oivan maastonkohdan kivikautiseksi asuinpaikaksi tms. Kvartsi-iskoksia ei ole muualla kuin asuinpaikoilla tai yleensä kiinteillä muinaisjäännöksillä olkoonpa paikan funktio sitten mikä hyvänsä (sen sijaan yksittäisten kvartsien iskosluonteen - "artefaktisuuden" - voi asettaa joskus kyseenalaiseksi). Arkeologeilla on huono taipumus hylkiä "vähälöytöisiä" paikkoja ja tutkia vain "kartanoita", mikä johtaa pahaan vinoutumaan kivikauden elämän ja toiminnan tuntemisessamme - ja muinaisjäännösten suojelussa. Muutama kvartsi ei kuitenkaan useinmiten riitä Museovirastolle todisteeksi muinaisjäännöksestä, kun inventoijan intuitiolle ja *kokemukselle* ei anneta sille kuuluvaa painoa.

Vähäiset löydöt edellyttävät useaa vierailua havaintopaikalla, joilloin niistä joka kerralla (etenkin sateella tai heti sateen jälkeen) saadaan usein lisää löytöjä poimituksi talteen. Näin kävi nytkin. Muutamin paikoin ei ollut mahdollista käydä toiseen kertaan, jolloin paikka jäi ilman muinaisjäännösstatusta tai peräti kokonaan havaitsematta. Mikäli joidenkin nyt löydettyjen paikkojen löytömäärä ei jotakuta tyydytä, on hänen käytävä paikalla itse poimimassa lisälöytöjä, joita varmuudella paikoilta on saatavissa. Nyrkkisääntönä voin kokemuksesta todeta, että muinaisjäännöksen rajat ja löytötiedot muuttuvat aina kun arkeologi käy paikalla.

Karttaliitteisiin merkityt *muinaisjäännösten rajaukset* ovat arvioita ja niiden tekninen tarkkuuskin on n. +-6 m. Tarkka rajaus edellyttää erillistä koekaivausta ja kartoitustyötä.

***Tutkitut alueet***

**Kirmusjärven** rannat ovat (tutkimusalueen osalta) pääosin jyrkkiä ja kallioisia ja niiltä muinaisjäännösten etsiminen, runsaan asutuksen ja kesämökityksen lomasta, on vaikeaa ja hyödytöntäkin. Aivan järven kaakkoiskulmassa Myllykylän pohjoisosassa pääsin kävelemään avoimia peltoja. Joissakin suhteellisen "hyvissä" kohden pellot olivat kyntämättömiä tai syysviljalla, niin että havaintoja ei päässyt tekemään. Järven pohjoispäässä katsoin kaikki rantapellot.

**Iso-Ruokjärven** (Sammatin luoteisosassa) luoteisranta on loiva ja peltoa. Tarkastin alueen rantapellot. Sen sijaan **Valkjärven** rannat ovat hyvin jyrkät ja kallioiset. Sen rannat tulivat katsotuksi pikaisesti pistokokein.

**Haarjärven** rannat ovat asuttuja, mutta suhteellisen loivia. Vain pistokokeita. Havaintomahdollisuudet alueen rantapelloissa olivat kurjat. Erityisesti Kokin alueen pellot kaipaisivat uudelleen tarkastusta.

**Hämjokilaakso** tuli katsottua suhteellisen kattavasti, joskin sielläkin olisi märemmissä olosuhteissa ehkä löydettävissä asuinpaikkoja täysin avoimista pelloista. Nyt tarkastelin rutikuivia oraspeltoja yhdellä tarkastuskerralla.

**Pikkujärvet ja lammet** tarkastin pikaisesti muutamin pistokokein, eivätkä nämä tarkastelut antaneet mitään aihetta enempään oleskeluun näillä alueilla.

**Raatinjokilaakso Myllykylän** ja Valkerpyynjärven välillä osoittautui "aarreaitaksi". Alueella on useita kivikautisia asuinpaikkoja ja laaksoa reunustavilla kallioilla hiidenkiukaita (? - kiviröykkiöitä kuitenkin). Alue tuli tutkittua kattavasti niiltä osin kun pellot olivat katsomiskunnossa, eli matalalla oraalla tai kynnettynä. Valitettavasti moni arkeologisesti erittäin mainion näköinen ja oloinen maastonkohta oli niin korkeaksi kasvaneena syysviljapeltona, että havaintojen tekeminen niistä oli mahdotonta. Tälläisiä erityisen meheviä peltoja oli mm. Langin talon ympäristössä ("varma asuinpaikka"), Sipilän lähes kaikki Raatinjoen itäpuoliset pellot talon etelä ja pohjoispuolella. Nämä pellot olisi syytä tarkastaa uudestaan paremmissa olosuhteissa.

**Valkerpyynjärven** rannat ovat olleet jo kivikaudella suhteellisen tiheästi asuttuja. Järven rannat ovat kohtalaisen tiheästi mökitetty tai muutoin asutettu. Välissä on kuitenkin loivarantaisia peltoja, joilta löytyikin asuinpaikkoja. Järven rannat tuli katsottua jokseenkin kattavasti. Suuria merkittäviä tarkastamattomia alueita ei alueelle jäänyt. Järven itäranta on suureksi osaksi jyrkkärantainen ja kallioinen. Merkittävin jatkotarkastuksia vaativa maastonkohta on järven koillisrannalla Rauhaniemen pohjoispuoleinen pelto, joka nyt oli syysviljalla. Pellosta "sanotaan" löydetyn kivikirveen, erään isännän mukaan. Toinen tälläinen alue on järven luoteisrannalla Saarenpään ja Kaupniemen alue, sekä tärkeimpänä Oittilanjoen pohjoispuoleiset alavimmat pellot Äärimmäisensuon eteläosan länsipuolella. Syysviljalla taaskin.

**Muut alueet**, kuten itäinen Hämjoen alue tuli katsottua pikaisesti muutamin pistokokein.

**Ylemmällä tasolla** (75-60 m mpy) olevia muinaisia **Ancylusrantoja** katsoin pistokokein avoimista pelloista kaikilla alueilla, mutta valitettavasti ilman tulosta. Erityisen hienoja ja hiekkaisia Ancylusrantoja (myös topografisesti oivia kivikauden asutukselle) on Tavolan itäpuolella, Sammattiin menevän tien varrella ja sen itäpuolella Tyrynojan latvoilla, sekä Raatinniityn itäpuolen laaksossa. Tarkastin Tyrynojan laakson itäpuolen avoimet hiekkapellot erityisen tar-

koin, mutta tuloksetta. Sammatissa Haarjärven luoteispuolella on hiekkakuoppa joka ulottuu Ancylusmaksimin tasolle. Sen ympärillä on hiekkamaisia peltoja jotka katsoin huolellisesti. Tuloksena pari "irtokvartsia".

**Raatinjokilaaksoa** ympäröivillä korkeilla kallioilla tunnetaan kolme **hiidenkiuas**paikkaa. Näitä voi olla kyseisellä alueella enemmänkin. Nyt katsoin saamani vihjeen perusteella vain pikaisesti ja suppea-alaisesti Raatin itäpuoleista kalliomäkeä - hyvin tuloksin.

## ***Yhteenveto***

Verrattuna viime vuosina eri tahoilla suoritettuihin vastaavan kaltaisiin kaava-alueinventoihin, tämä inventoiti tuli mielestäni tällä suhteellisen suppealla ja rajatulla tutkimusalueella suoritetuksi *vähintäänkin rakennuslain edellyttämästi "riittävissä määrin"*, mikä tarkoittaa erään ympäristökeskuksen tulkinnan mukaisesti "kohtuullista" työ- ja kustannusmäärää. Muinaisjäännösinventointi ei tule koskaan valmiiksi. Aina tulee työn edetessä eteen jotain uutta, parempaa tietoa, ideoita jne, jotka "vaatisivat ehdottomasti" lisätarkastuksia. Jossakin vaiheessa työ on lopetettava. 100 % kattavuuteen ei koskaan tulla järjellisin kustannuksin pääsemään. 90 % kattavuuskin on poikeuksellinen saavutus, joka edellyttää paitsi runsaasti aikaa ja rahaa, myös virheettömiä ja täydellisiä olosuhteita. Normaali, laajemman kaava-alueen inventointi on väistämättä otostutkimus, joka antaa hyvän käsityksen alueen muinaisjäännöspotentiaalin jakautumisesta ja sijoittumisesta, mutta ei paljasta läheskään kaikkia alueen muinaisjäännöksiä. Inventoinnin tulosten pohjalta voidaan suunnitella mahdollisia tarkempia hyvin suppean alueen tarkkuusinventointeja tarvittaviin maastonkohtiin, tarkempia kaavoja ja rakennussuunitelmia tehtäessä.

*Olisi kuitenkin suotavaa käyttää aikaa nyt tutkitulla alueella vielä parin päivän ajan, siinä vaiheessa syksyllä kun nyt inventoinnin aikana syysviljalla olleet "mehevimmät" pellot on kynnetyt. Paikat on tiedusteltu jo valmiiksi ja ovat "vain pikaista katsomista vaille".*

## 1700-LUVUN KYLÄTONTIT

Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnissa käytettiin menetelmiä ja linjauksia, jotka on selostettu artikkelissa "Kylätontteja ja eräsijoja - Pirkanmaan historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi", Timo Jussila ja Timo Sepänmaa, Pirkanmaan alta nro 4, 2003. Isojakokartat asemoitiin Kartta2-ohjelmalla kkj-koordinaatistoon kolmella pisteellä, minkä jälkeen ohjelmalla voitiin tarkastella sekä isojakokarttaa että maastokarttaa vierekkäin samassa koordinaatistossa. Osoittamalla pistettä isojakokartalla, näkyi sama piste maastokartalla.

Kuninkaankartaston perusteella tutkimusalueella sijaitsevat alla luetellut kylätontit ja talonpaikat, jotka tarkastettiin myös maastossa, ks. *karttaliite Kuninkaankartta,* yhdistelmä kartoista **64,65,82 ja 83**.

### Vivola

Valkerpyyjärven pohjoisrannalla. Ks. muinaisjäännösten kuvaus. Kaksi talonpaikkaa, joista toinen eheä. Muinaisjäännös. Isojakokartta Vivola, 37 IV, Hammar 1781.


### Mäntsälän kartano

Valkerpyyjärven pohjoisrannalla. Ei erillistä Isojakokarttaa, näkyy isojakokartassa Heimola, 4:I, Fattenborg 1773. Nykyinen kartanorakennus samalla paikalla kuin isojakokartassa. Ks. isojakokartta Heimola.

### Heimola

Valkerpyyjärven pohjoisrannalla. Isojakokartta Heimola, 4:I, Fattenborg 1773.
Isojakokartassa viisi taloa. Talojenpaikat suurimmilta osin nykyisen rakennuksen ja viljasiilon alla. Yksi talonpaikka pellossa tien itäpuolella. Lounaisin talonpaikka osin nyk. ulkorakennuksen lounaispuolella, jossa oli nyt puskettu maakasa, jossa vanhaa tiiltä ym. rojua ja pellossa sen vierellä runsaasti vanhaa tiiltä ja palanutta savea.

Isojakokartalle merkityt tietynlaiset pisteet saattavat joskus osittaa rautakautisia röykkiöitä. Pellossa pisteiden kohdalla ei ollut havaittavissa mitään ihmistoiminnan merkkejä.



Heimolan kylätontti nykyisen Puutun rakennuksien alla ja ympärillä. Kuvattu pohjoiseen.




alla isojakokartta 1: 10 000




## Luttula

Valkerpyyjärven pohjoisosan länsirannalla. Ei isojakokarttaa olemassa. Kuninkaankartan perusteella nykyisen asutuksen seassa ja alla.

## Tavola

Valkerpyyjärven länsirannalla. Tavolan isojakokartan mukaiset talonpaikat ovat kaikki nykyisen asutuksen alla ja seassa. Tavolan vanha kylämäki on edelleenkin varsin hyvin säilynyt ja eheä kokonaisuus! Isojakokartta 35:I, Hammar 1776.




Isojakokartta 1:10 000



## Oittila

Valkerpyyjärven etelärannalla. Isojakokartan (Oittila, 25:I, Hammar 1772) perusteella kylätontti on nykyisen Jaakkolan talon alla ja pihapiirissä.

Kartta ei mittakaavassa




## Maskila

Valkerpyyjärven kaakkoisrannalla. Ei isojakokarttaa. Kuninkaankartan perusteella kylätontti on nykyisen Maskilan tilan alla ja lomassa. Maastohavainnot vahvistavat karttatulkinnan. Torpanpaikka, nykyisten rakennusten ja pihamaan alla.

## Talonpaikka Oittilan lounaispuolella (Pakkala)

Kuninkaankartaston ja Oittilan Isojakokartan perusteella nykyisen Pakkalan tilan kohdalla.

## Vanha tie Oittilasta Raatiin

On edelleenkin olemassa mutta huonokuntoisena pelto-metsätienä. Ajettavissa maastoautolla ja kuivalla säällä tavallisellakin autolla.

**Raati**

Kaksi kylätonttia, joista pohjoinen autioitunut. Ks. muinaisjäännösten kuvaukset.

1:5000



**Immola**

Valkerpyyjärven itärannalla. Ei ole isojakokarttaa. Kuninkaankartan perusteella nykyisen Immolan tilan alla ja seassa. Maastohavainnot vahvistavat karttatulkinnan.

**Sammatti Myllykylä**


Kirmustenjärven eteläpään itärannalla. Ei käytetty isojakokarttaa. Kuninkaankartaston perusteella kylätontti on nykyisen Iso-Pousu -talon pihapiirin alla. Pihapiiri laaja ja hyvin hoidettu nurmikko nykyään. Mitään raunioita ei alueen liepeillä, mäenharjanteella ole havaittu nyt eikä aiemmin (isännän kertoman mukaan). Maastotarkistus vahvisti asian.

**Sammatti Haarjärvi**


Ei käytetty isojakokarttaa. Kuninkaankartaston perusteella kylätontti on nykyisen taajan asutuksen alla ja lomassa.

## MUITA HAVAINTOJA


Paikallisen mökkiläisen, Matti Palkasmaan (Nummela) kertoman mukaan **Raatin** Alasniityn eteläpäässä, ennen Näpönsuota olevassa kapeikossa, Aholaan ja Laiskajärvelle menevän tien eteläpuolella puronvarressa on ollut **myllynpaikka**. Koordin: x: 6991 44 y 2496 43.
Samaisen henkilön kertoman mukaan on Alasiitystä, em. tien pohjoispuolelta löytynyt pellosta (ent. suosta) jäänteet **liistekatiskasta**.




**Ancylusmaksimin** (Itämeren Ancylusjärvivaiheen tulvan huippu n. 8400 eKr.) **rantakivikoita** on selkeinä ja komeina näkyvissä mm. Valkerpyy-järven lounaispuolella, Saukkolan eteläpuolella Kettunummen etelärinteellä: x 6695 50 y 2497 88. Kivivyö on merkitty peruskarttaan.





Toinen selkeä **Ancylusrantakivikko**
naispuolella (x 6693 86 y 2500 11). F
eteläpuolella on hiekkainen Ancylusr




Immolan Ancylusranta:


**Lohjan Pitkämäen röykkiöt**

Raatin itäpuolella. Röykkiöalue on kokonaan Lohjan puolella, lähimmillään vain n. 10 m pääs-sä Nummi-Pusulan rajasta. Röykkiöt on tarkoin paikantanut Petro Pesonen 2003 (sekä aiem-min mm. Fibula ry:n työryhmä 1991, Moisanen 1994 ja Saunaluoma 1998). x 6990 51 y 2497 13.



**Tavolan Pajapelto**

Tavolan kylämäen pohjoispuolella on kartalle merkitty pienen puron äärelle, sen pohjoisrannalle *Pajapelto.* Nimensä mukaisesti pellolla on ollut **paja**. Pellossa havaitsin joitain rautakuonan palasia sekä pari tuluspiin kappaletta (jotka jätin peltoon). Löytöpaikka: x 6994 384 y 2498 688.



## KÄYTETYT LÄHTEET

*Pesonen Petro 2002:* VT-1 moottoritielinjauksen inventointi välillä Lahnajärvi-Oittila. Museoviraston arkeologisen osaston topografinen arkisto

Museoviraston arkeologisen osaston topografinen arkisto: lappuluettelot, löytöluettelot, inventointikertomukset.

Maanmittauslaitoksen karttatietokanta (http://www.kartta.nls.fi/)

Maaperäkartta 2023 11, Nummi. 1:20 000.
Suomen geologinen kartta, maaperäkartta 1:100 000, 2023 Suomusjärvi. GTK.

*Glückert & Ristaniemi 1982:* The Ancylus Transgression West of Helsinki, South Finland - A Preliminary Report. Annales Academiae Scientarum Fennicae, Serias A III, Geologica-Geographica, nro 134.

*Takala Hannu 2003*: väitöskirjan käsikirjoitus, josta rannansiirtymiskäyrät Haila & al 1991, sekä Seppä, Tikkanen & Shemeikka 2000.

*Alanen, Timo & Kepsu, Saulo*: Kuninkaan kartasto Suomesta 1776 - 1805. SKS. Tampere 1989.

Isojakokartat (Mml:n arkisto):
Nummi-Pusula
Heimola, 4:I, Fattenborg 1773
Oittila, 25:I, Hammar 1772
Raati, 27:I, Fattenborg 1773
Tavola, 35:I, Hammar 1776
Vivola, 37 IV, Hammar 1781

---

Espoossa
7.8.03

Timo Jussila

## MUINAISJÄÄNNÖSLUETTELO

### Nummi-Pusula

| nro | paikka | kartta | x | y | p | i | z | ajoitus | laji | rauh.lk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | TAVOLA VIEREMÄ | 202311 | 669308 | 249845 | 669691 | 333285 | 47 | kivikautinen | asunta | 2 |
| 24 | TAVOLA RANTANIITYNMÄKI | 202311 | 669359 | 249862 | 669742 | 333304 | 49 | esihist. | hautaus | 2 |
| 25 | RAATI AJOPELTO | 202311 | 669212 | 249732 | 669601 | 333167 | 50 | kivikautinen | asunta | 2 |
| 26 | KATULA KORPISUO | 202311 | 669191 | 249780 | 669578 | 333214 | 43 | kivikautinen | asunta | 2 |
| 27 | KATULA ÄÄRIMMÄISENSUO 1 | 202311 | 669171 | 249802 | 669557 | 333235 | 43 | kivikautinen | asunta | 2 |
| 28 | KATULA ÄÄRIMMÄISENSUO 2 | 202311 | 669157 | 249801 | 669543 | 333234 | 43 | kivikautinen | asunta | 2 |
| 29 | RAATINNIITTY SW | 202311 | 669298 | 249746 | 669686 | 333185 | 44 | kivikautinen | asunta | 2 |
| 30 | SAARIKKO | 202311 | 669297 | 249792 | 669683 | 333231 | 45 | kivikautinen | asunta | 2 |
| 31 | KUIVASSUO | 202311 | 669270 | 249874 | 669652 | 333312 | 47 | kivikautinen | asunta | 2 |
| 32 | RAATI TERVAKORVENMÄKI | 202311 | 669236 | 249614 | 669630 | 333051 |  | varh.metallik. | hautaus | 2 |
| 33 | HÄMJOKI W | 202308 | 669697 | 248943 | 670121 | 332401 | 57 | esihist. | löytö | 3 |
| 34 | RAATIN KYLÄTONTTI | 202311 | 669148 | 249685 | 669539 | 333117 |  | historiallinen | asunta | 2 |
| 35 | VIVOLAN KYLÄTONTTI | 204102 | 669585 | 250010 | 669961 | 333462 |  | historiallinen | asunta | 2 |
| 36 | RAATI NÄPÖNSUO 1 | 202311 | 669111 | 249628 | 669505 | 333059 | 45 | kivikautinen | asunta | 2 |
| 37 | RAATI NÄPÖNSUO 2 | 202311 | 669121 | 249630 | 669514 | 333061 | 55 | kivikautinen | asunta | 2 |
| 38 | RAATI SIPILÄ 1 | 202311 | 669073 | 249650 | 669466 | 333079 |  | kivikautinen | löytö | 3 |
| 39 | RAATI TERVAKORPI | 202311 | 669171 | 249588 | 669566 | 333022 |  | historiallinen | valmistus | 2 |

### Sammatti

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAARAJÄRVI E HIEKKAKUOPPA | 202308 | 669373 | 248958 | 669797 | 332401 | 70 | kivikautinen. | löytö | 3 |
| MYLLYPAKKA | 202311 | 669312 | 249377 | 669717 | 332817 |  | kivikautinen | löytö | 3 |
| MYLLYKYLÄ-KOIVISTO | 202311 | 668969 | 249456 | 669371 | 332881 |  | kivikautinen | asunta | 2 |
| SAMPAANKORPI | 202311 | 669050 | 249502 | 669449 | 332930 | 102 | varh.metallik. | hautaus | 2 |

## MUINAISJÄÄNNÖSTEN KUVAUKSET

### *Termien selitys*

*Muinaisjäännöksen nimi* (kunta, inventointinumero, paikannimi)
Inventointinumero on tätä kertomusta varten luotu numerosarja, jolla ei ole laajempaa merkitystä.

*Rauh.lk:* *1,2,3*. Museoviraston rauhoitusluokka: 1 = merkittävä muinaisjäännös, pyritään säilyttämään kaikissa tapauksissa, 2 = suojeltava muinaisjäännös, 3 = tuhoutunut tai vähämerkityksinen muinaisjäännös.

*Ajoitus:* *Esihistoriallinen* = ennen 1150 jKr, tarkempaa ajoitusta ei ole.
*Kivikautinen* = pyyntikulttuurin asuinpaikka. Varsinaisesti ennen 1900 eKr, mutta termiä käytetty yleisesti kaikkien pyyntikulttuurin asuinpaikkojen kohdalla, vaikka niiden ajoitusta ei voi varmuudella rajata kivikauteen. Usein pyyyntikkulttuurin asuinpaikan ajoitus on mahdotonta ilman ajoittavia löytöjä tai luonnontieteellisiä ajoitusmenetelmiä, koska löytömateriaali voi olla saman kaltainen varhaiselta kivikaudelta rautakaudelle.
*Varhaismetallikautinen* = n. 1900 eKr- 500 eKr. Usein löytömateriaali ja asuinpaikka ei eroa mitenkään kivikautisesta.
*Rautakautinen* = 500 eKr. jälkeen
*Historiallinen* = 1150 - ~1900 jKr (ei määrättyä alaikärajaa).

*Laji:* *Asuinpaikka* = tarkoittaa yleensä "asuinpaikkaa", mutta käytetty myös yleisterminä kaikenlaisten paikkojen kohdalla jossa vaikuttaa olleen jatkuvaa toimintaa tai rakenteita (erona satunnainen yksittäistapahtuma = löytöpaikka), ja joiden muu funktio ei ole tiedossa. Voi olla historiallisen ajan autioitunut kylätontti tai talonpaikka. **Kiinteä muinaisjäännös, suojelukohde.**
*Röykkiö* = kivirakennelma, jonka funktio ei välttämättä ole tiedossa. Se voi olla hautaraunio, kiuas tms. Yleensä **kiinteä muinaisjäännös, suojelukohde.**
*Löytö* = löytöpaikka, yksittäistapahtuma, johon ei liity mitään rakenteita tai muuta havaittavaa toimintaa, ns. irtain muinaisjäännös joka **ei ole suojelukohde.**

*Kartta:* Maasto/peruskarttalehden numero.
*KKJ 1 koordinaatit* noin ±6 m tarkkuudella = peruskoordinaatit (sekä paikannustarkkuus, jos paikan sijainti ei ole tarkoin tiedossa), arvioitu z-koordinaatti sekä sen arvioitu tarkkuus.
*KKJ 2 koordinaatit* noin ±6 m tarkkuudella = yhtenäiskoordinaatit.
Koordinaatit on mitattu maastossa tavallisella GPS-laitteella, yleensä 6-10 m mittaustarkkuudella laitteen oman arvion mukaan. Koordinaatit osoittavat - ellei toisin mainittu - muinaisjäännöksen toiminnallista tai maantieteellistä keskikohtaa. Muualla kuvaustekstissä tai liitekartoissa voi olla mainittuna lisäksi muita selventäviä koordinaattipisteitä.

*Rajaus:* kartalle merkitty muinaisjäännöksen arvioitu/oletettu rajautuminen. Tarkka rajaus vaatii lisätutkimuksia. Rajaus on röykkiöitä lukuunottamatta käsitettävä suuripiirteisesti - alueena.

*Tutkijat:* Tutkija vuosi toimenpide. Kansallismuseoon raportin jättänyt arkeologin toimittama tutkimustapahtuma: kuka on paikalla käynyt, koska ja minkä toiminnan yhteydessä. Vain kirjallisesti raportoidut tapahtumat on mainittu.

*Löydöt :* Kokoelma nro:alanro. KM = Kansallismuseo. Löytölaji, löytövuosi, diariointipäivämäärä, löytäjä ja löydön, sekä löytötapahtuman kuvaus.

*Liitekartat:* Kartat ovat pääsääntöisesti kunkin paikan kuvauksen lopussa. Maastokarttaotteet ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta kopioitu keväällä 2003. Karttojen copyright: Maanmittauslaitos. **Kopiointilupa (ei julkaistavaksi)** Mikroliitti Oy: 605/MYY/03. Muinaisjäännöskuvauksen yhteydessä 1:20 000 karttaote. Samat kartat ovat karttaliitteessä 1:10 000 mittakaavaan tulostettuna.

*Valokuvat* Kuvaaja Timo Jussila. Kuvattu digitaalikameralla. Orginaalitiedostot tilaajalla, sekä tekijällä. Työn tilaajalla Nummi-Pusulan kunnalla on vapaa ja rajoittamaton kuvien käyttöoikeus kun kuvan ottaja mainitaan.

***Muinaisjäännökset***

## NUMMI-PUSULA 23 TAVOLA VIEREMÄ

Rauh.lk: 2

Ajoitus: kivikautinen
Laji: asuinpaikka

Kartta: 2023 11
x: 6693 08 y: 2498 45 z: 47 ±1 m
p: 6696 91 i: 3332 85


Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi

Löydöt: KM 33793:1, 2 g, 1 kpl, kvartsikaavin, Jussila T 2003, diar. 18.06.2003, litteä säleestä nyrhitty terä, mitat 32x20x4 mm.
:2, 26 g, 3 kpl, kvartsi-iskoksia.

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 7,2 km kaakkoon. Koordinaatit asuinpaikan keskipisteeseen josta N-S suunnassa +-20 m. Valkerpyynjärven länsipuolella, Tavolan kylämäen eteläpuolella, Vieremän talon pohjoispuolisella pellolla, talosta 250 m pohjoiseen, peltokumpareen pohjoislaidalla, maantiestä 60 m itään

Huomiot: Oralla olleesta viljapellosta kvartseja n. 40 m matkalta, matalan peltokumpareen pohjoislaidalta.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000



NUMMI-PUSULA 23 TAVOLA VIEREMÄ




Kuvattu etelään, rantaan menevältä mökkitieltä. Asuinpaikka peltokumpareen pohjoislaidalla (raja merkitty keltaisella). Taustalla Vieremän talo. Valkerpyynjärvi jää kuvan vasemmalle puolelle.

**NUMMI-PUSULA 24 TAVOLA RANTANIITYNMÄKI**

Rauh.lk: 2

Ajoitus: esihistoriallinen
Laji: asuinpaikka (hautaus?)

Kartta: 2023 11
x: 6693 59 y: 2498 62 z: 49 ±1 m
p: 6697 42 i: 3333 04

Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi

Löydöt: KM 33794:1, 8 g, 1 kpl, saviastian paloja, Jussila T 2003, diar. 18.06.2003, koristelamton pala, paksuus 9 mm. :2, 1 g, 1 kpl, palanutta luuta. :3, 1 g, 1 kpl, piiiskoksia. :4, 2 g, 1 kpl, savitiivistettä.

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 6,9 km kaakkoon. Koordinaatit osoittavat alueen keskipistettä, josta NW-SE suunnassa n. +- 30 m. Valkerpyyjärven länsirannalla, rannasta 60-100 m, heti Tavolan kylämäen eteläpuolisella pellolla olevan, järven rantaan ulottuvan harjanteen laella, maantiestä 170 m SE.

Huomiot: Harjanteen laella, sen keskellä on peltosaareke, johon on kasattu kiviä. Ne ovat nyt turpeen ja heinän peittämiä. Isännän (ja karttojen) mukaan "kivikkoinen" saareke on ollut suurempi ja sitä on vähitellen supistettu. Keramiikanpala löytyi pellosta aivan saarekkeen länsireunalta, savitiiviste pohjoisreunalta, luu eteläpuolelta ja pii kauempaa etelästä. Paikka oli havaintoja tehtäessä äestetty kuiva pelto.
Ei ole aivan mahdotonta, etteikö saarekkeen kivikko voisi olla kalmistoa tai vanhan kiukaan jäänteitä. Isojakokartassa (Hammar 1776) on paikalle merkitty peltosaareke. Keramiikan pala on pieni, vaikeasti tunnistettava. Se muistuttaa rautakauden yleiskeramiikkaa, mutta se voisi ehkä olla myös joko pronssikauden keramiikkaa ellei nuorakeramiikkaa. Kyseessä saattaa olla rautakautinen hautapaikka (kiviröykkiö peltosaarekkeessa), tai pronssi-rautakautinen asuinpaikka harjanteen laen eteläpuoliskossa, mahdollinen "Tavolan kylän alkuperäinen paikka".

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000 Sivulla 22.




Panoraama. Kuvattu kaakkoon. Harjanteen lakea, peltosaareke.

NUMMI-PUSULA 24 TAVOLA RANTANIITYNMÄKI




Peltoharjanne pellon takana kuvan keskellä, kuvattuna Oittilantieltä länteen.

**NUMMI-PUSULA 25 RAATI AJOPELTO**

Rauh.lk: 2

Ajoitus: kivikautinen
Laji: asuinpaikka

Kartta: 2023 11
x: 6692 12 y: 2497 32 z: 50 ±1 m
p: 6696 01 i: 3331 67


Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi

Löydöt: KM 33795:1, 6 g, 5 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2003, diar. 18.06.2003.
:2, 156 g, 2 kpl, kvartsiydin.

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 7,2 km kaakkoon. Raatinjokilaakson pohjois-päässä, Raatintien länsipuolella, Ajopellon talosta n. 270 länsilounaaseen, Katulan talosta 400 m länsiluoteeseen, Raatinojan länsipuolella olevan harjanteen etelä-päässä, sähkölinjan alla pellossa.

Huomiot: Raatinjokilaakson pohjoispäässä on joen länsipuolella joen suuntainen 120 m pitkä kapea harjanne, joka on nyt peltona. Harjannetta pitkin kulkee sähkölinja. Harjaneteen laella, sen eteläpäässä havaitsin oraalla olevassa kovassa ja kuivassa pellonpinnassa kvartseja. Pari kvartsia löytyi myös harjanteen juurelta.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000



NUMMI-PUSULA 25 RAATI AJOPELTO




Panorama, kuvattu länteen Raatintieltä. Asuinpaikka taustalla olealla peltoharjanteella, sen eteläosassa, keskimmäisestä sähkötolpasta etelään.




Asuinpaikkaa harjanteen laella harjanteen eteläosassa. Kuvattu etelään.

**NUMMI-PUSULA 26 KATULA KORPISUO**

Rauh.lk: 2

Ajoitus: kivikautinen
Laji: asuinpaikka

Kartta: 2023 11
x: 6691 91 y: 2497 80 z: 43 ±1 m
p: 6695 78 i: 3332 14

Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi

Löydöt: KM 33796:1, 47 g, 5 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2003, diar. 18.06.2003.
:2, 20 g, 1 kpl, kivihioin, katkelma, mustaa kvartsiliusketta.

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 7,7 km kaakkoon. Raatinjokilaakson pohjois-pään itäpuolella, Katulan talosta 230 m itä-koilliseen, Oittilanjoen pohjoisrannalla pellolla, länteen jyrkästi laskevan peltorinteen alaosassa olevalla terasilla.

Huomiot: Paikalla on jyrkän rinteen alla terassi, jolta kvartseja.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000 sivulla 26.

Kuva: Katulan muinaisjäännöspaikat.




Kuvattu kukkusmäen itäpuolelta koilliseen

NUMMI-PUSULA 26 KATULA KORPISUO




Asuinpaikkaterassia rinteen juurella, kuvattu alueen pohjoispäästä etelään.




Kuvattu rinteen laelta alas asuinpaikkaterassin suuntaan länteen (asuinpaikka rajattu keltaisella). Kaukana taustalla pellon reunassa kuvan keskellä häämöttää asuinpaikka nro 25, peltoharjaneella.

**NUMMI-PUSULA 27 KATULA ÄÄRIMMÄISENSUO 1**

Rauh.lk: 2

Ajoitus: kivikautinen
Laji: asuinpaikka

Kartta: 2023 11
x: 6691 71 y: 2498 02 z: 43 ±1 m
p: 6695 57 i: 3332 35

Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi

Löydöt: KM 33797:1, 1 kpl, kvartsikärki, Jussila T 2003, diar. 18.06.2003, mitat 15 x 10 x 4, muistuttaa tasakantaista kärkeä, säleestä lohkaistu, mutta leveä kärkiosa retusoitu hieman koveraksi.
:2, 45 g, 8 kpl, kvartsi-iskoksia, pellosta.

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 7,9 km kaakkoon. Katulan talosta 440 m itään, Äärimmäisensuon länsirannalla, itään laskevan peltoharjanteen laella ja alarinteessä.

Huomiot: Äärimmäisen suon eteläosan itäpuolinen mäki on raivattu pelloksi. Pelto laskee jyrkästi suon laitaan, missä on paikoin hyvin kapea terassi ennen muinaista suohon laskevaa rantatörmää. Kohdalla, missä mäki on hieman matalampi ja rinne hivenen loivempi on pellossa, rinteen laella, rinteessä ja rinteen alaosassa kvartseja n. 40 m matkalla. Havainnot oraalla olevasta pellosta.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000 sivulla 26.




Kuvattu etelään alueen pohjoispuolelta. Löydöt valtaosin pellossa olevan "notkahduksen" kohdalta rinteen laelta ja rinteen alaosasta.

**NUMMI-PUSULA 28 KATULA ÄÄRIMMÄISENSUO 2**

Rauh.lk: 2

Ajoitus: kivikautinen
Laji: asuinpaikka

Kartta: 2023 11
x: 6691 57 y: 2498 01
p: 6695 43 i: 3332 34

Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi

Löydöt: KM 33798, 59 g, 11 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2003, diar. 18.06.2003.

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 8,1 km kaakkoon. Katulan talosta 470 m itä-kaakkoon, Äärimmäisensuon eteläpään länsirannalla, rinteen alla olevalla niemimäisellä tasanteella, heti ojan (Oittilanjoki) pohjoispuolella.

Huomiot: Muinaisessa niemennokassa, peltokumpareella oraspellossa havaittiin kvartseja.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000 sivulla 26.




Kuvattu länteen. Asuinpaikka pellon reunassa taustalla olevan kumpareen laella, vasemmalta metsän reunasta oikealle joen varteen.

**NUMMI-PUSULA 29 RAATINNIITTY SW**

Rauh.lk: 2

Ajoitus: kivikautinen
Laji: asuinpaikka

Kartta: 2023 11
x: 6692 98 y: 2497 46 z: 44 ±1 m
p: 6696 86 i: 3331 85


Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi

Löydöt: KM 33799, 60 g, 7 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2003, diar. 18.06.2003.

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 6,6 km kaakkoon. Raatinniitun SW-reunalla, Saarikon talosta 270 m länteen, Kranssinojan (Raatinoja) länsipuolella ja ladon pohjoispuolella olevalla tasanteella pellossa.

Huomiot: Niitystä kohoavan matalan terassin laelta, oraspellosta havaittiin kvartseja.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000



NUMMI-PUSULA 29 RAATINNIITTY SW




Kuvattu luoteeseen. Asuinpaikka pellosta kohoavalla terassilla ladon oikealla puolella




Kuvattu etelään. Asuinpaikka (merkitty keltaisella) ladon oikealla puolella olevalla matalalla terassilla.

**NUMMI-PUSULA 30 SAARIKKO**

Rauh.lk: 2

Ajoitus: kivikautinen
Laji: asuinpaikka

Kartta: 2023 11
x: 6692 97 y: 2497 92 z: 45 ±1 m
p: 6696 83 i: 3332 31

Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi

Löydöt: KM 33800, 59 g, 6 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2003, diar. 18.06.2003.

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 6,9 km kaakkoon. Raatinniitun itälaidalla, Saarikon talosta 200 m itään Raatintien länsipuolella, pohjoiseen laskevan peltorinteen loivemmassa alaosassa.

Huomiot: Pohjoiseen laskevan peltorinteen juurella on kapea, loivasti laskeva terassi ennen muinaista rantatörmää. Tältä terassilta löytyi äestetystä pellosta kvartseja.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000 sivulla 32.




Kuvattu itään. Löydöt kuvan alalta pellosta, rinteen alaosasta.

NUMMI-PUSULA 30 SAARIKKO




Kuvattu Saarikon talon luoteispuoleiselta mäeltä itään. Asuinpaikka kuvan keskellä vastapäisen peltorinteen alaosassa (merkitty keltaisella).

**NUMMI-PUSULA 31 KUIVASSUO**

Rauh.lk: 2

Ajoitus: kivikautinen
Laji: asuinpaikka

Kartta: 2023 11
x: 6692 70 y: 2498 74 z: 47 ±1 m
p: 6696 52 i: 3333 12


Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi

Löydöt: KM 33801:1, 11 g, 1 kpl, kivikiesineen katkelma, Jussila T 2003, diar. 18.06.2003, hiottu.
:2, 19 g, 6 kpl, kvartsi-iskoksia.

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 7,6 km kaakkoon. Valkerpyyjärven eteläosan länsipuolella olevan Kuivassuon länsirannalla olevalla peltokumpareella, rantaan menevän tien pohjoispuolella.

Huomiot: Suon länsirannalla on matala harjannemainen peltokumpare, joka laskee loivasti pohjoiseen, sekä länteen ja jyrkästi - muinaisena rantatörmänä - suohon. Tältä harjanteelta, mökkitien pohjoispuolelta löytyi oraspellosta kvartseja muutaman kymmenen metrin matkalta.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000



NUMMI-PUSULA 31 KUIVASSUO



## NUMMI-PUSULA 32 RAATI TERVAKORVENMÄKI

Rauh.lk: 2

Ajoitus: varhaismetallikautinen
Laji: hautaus: röykkiö


Kartta: 2023 11
x: 6692 36 y: 2496 14
p: 6696 30 i: 3330 51

Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 6,5 km etelään. Hiidenkiuas. Raatin kylän luoteispuolella olevan laajan mäkialueen pohjoisemman kalliomäen laella.

Huomiot: Mäen laella avokalliolla on kiviröykkiö, kooltaan 6 x 8 m, korkeus n. 80 cm. Kivet kooltaan 20-40 senttisiä. Röykkiön keksellä on kraateri kooltaan n. 2 x 3 m.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000



## 33 HÄMJOKI W

Rauh.lk: 3 (ei suojelukohde)

Ajoitus: esihistoriallinen
Laji: löytöpaikka

Kartta: 2023 08
x: 6696 97 y: 2489 43 z: 57
p: 6701 21 i: 3324 01


Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi

Löydöt: KM 33802, 2 g, 1 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2003, diar. 18.06.2003.

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 4,3 km länteen. Hämjoen länsipuolella 140 m, jokeen - itään - laskevan peltorinteen niemimäisen tasanten laen äärellä, Sitoonojan eteläpuolella 150 m, Vt 1:stä runsaat 800 m etelään.

Huomiot: Yksi selvä ja kaunis kvartsi-iskos muinaisesta niemekkeestä törmän laelta oraalla olleesta hyvin kuivasta ja kovasta pellosta. Paikka on topografisesti alueelle tyypillinen kivikautisen asuinpaikan sija. Havaintomahdollisuudet kurjat. paikka pitäisi tarkastaa uudestaan paremmissa oloissa. Mahdollinen asuinpaikka.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000



**NUMMI-PUSULA 34 RAATIN KYLÄTONTTI**

Rauh.lk: 2

Ajoitus: historiallinen
Laji: asuinpaikka - kylätontti

Kartta: 2023 11
x: 6691 48 y: 2496 85
p: 6695 39 i: 3331 17

Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 7,6 km etelään. 1700-luvun autioitunut kylätontti, kaksi taloa. Jäljellä ainakin yhden talon perustukset (kiuas) rinteen laella (Lähde: isojakokartta).


Huomiot: Raatin kylätontti 1772 isojakokartassa (Fattenborg 1772, 27:1) jakaantuu kahteen taloryhmään. Joen eteläpuoleiset talot ovat sijainneet nykyisen Sipilän talon kohdalla ja pihapiirissä, eteläisin talo heti Sipilän talon eteläpuoleisella pellolla.

Pohjoinen kahden talon ryhmä on sijainnut joen pohjoispuolella, jyrkän peltorinteen laella. Tämä kylätontti on autioitunut ja arekologisessa mielessä lähes täysin eheä. Mäen laen pusikkoisella kedolla on ainakin yhden talon perustukset ja kiukaan jäännökset, sekä mahd. kellarikuoppien jäännöksiä.

Myöhemmin on mm.Katulan talo sijainnut tien eteläpuolella heti jokivarressa (Sipilän isännän mukaan). Se on sittemmin siirtynyt n. 700 m koilliseen, pois kyläpiiristä. Talonpaikasta ei ollut mitään merkkejä havaittavissa oraspellossa.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000 sivulla 38.

Maastokarttaote 1x1 km 1:10 000.



NUMMI-PUSULA 34 RAATIN KYLÄTONTTI

Isojakokarttaote: Fattenborg 1772, 27:I



NUMMI-PUSULA 34 RAATIN KYLÄTONTTI




Kuvattu luoteeseen joen itäpuolelta. Kuvan vas. laidassa, joen länsipuolella, rinteen päällä pellon laidassa pusikossa, ison kuusen ympäristössä on 1700-luvun autioitunut kahden talon kylätontti.

## NUMMI-PUSULA 35 VIVOLAN KYLÄTONTTI

Rauh.lk: 2

Ajoitus: historiallinen
Laji: asuinpaikka

Kartta: 2041 02
x: 6695 85 y: 2500 10
p: 6699 61 i: 3334 62


Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi


Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 7,0 km itään. Valkerpyyjärven pohjoisrannalla, Vivolan talon ja rannan välisellä alueella

Huomiot: Vivolan talon pihapiirissä, mutta kuitenkin hyvin säilyneeenä tiheässä metsikossä 1700 luvun talonpohja kiukaineen. Lisäksi 1700-luvun navetanpohja, saunapaikat ym..


1781 isojakokartassa (Vivola, Hammar 1781, 37:IV) kaksi taloa, Tilli ja Mäki. Tillin talon paikalla on nyt kesämökki, jonka kupeessa jäänteitä uunin rauniosta. Mäen talon paikka, nykyisen Vivolan talon lounaispuolella n. 40-50 m on sen sijaan hyvin säilynyt ja rakeologisesti eheä kokonaisuus; mm. uuninraunio sekä perustukset. Talonpaikka on nykyisen talonväen suojeluksessa, tiheähkön metsikön peitossa. Lähistöllä on useita muitakin vanhaan asutukseen liittyviä jäänteitä. Talonperustuksista pari kymmentä metriä etelään, vanhalla rantatörmällä on saunankuikaan raunio ja perustukset. Perimätiedon mukaan vanha navetan paikka on sen länsipuolella n. 40 m päässä. Paikka on arkeologisesti eheä, hyvin säilynyt ja mielenkiintoinen. Jäänteet näytti Vivolan talon nykyinen isäntä.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000






Isojakokarttaote (Hammar 1781, 37:IV)



NUMMI-PUSULA 35 VIVOLAN KYLÄTONTTI




Talonpaikka. Vanha kiukaanraunio. Kuvattu itään.




Kuvattu länteen Vivolan nykyisen päärakennuksen eteläpuolelta. Pusikossa vanha talon perustus kiukaineen.

NUMMI-PUSULA 35 VIVOLAN KYLÄTONTTI




Vanhan saunan perustukset ja kiukaanraunio Mäen-talon raunion eteläpuolella.




Tillin talon paikalla on nyt kesähuvila. Kiukaan raunion jäänteitä on kuistin vieressä.

**NUMMI-PUSULA 36 RAATI NÄPÖNSUO 1**

Rauh.lk: 2

Ajoitus: kivikautinen
Laji: asuinpaikka

Kartta: 2023 11
x: 6691 11 y: 2496 28 z: 45 ±1 m
p: 6695 05 i: 3330 59


Tutkijat: Pesonen P 2002 inventointi, Jussila T 2003 inventointi

Löydöt: KM 33421:1, 10 kpl, kvartsi-iskoksia, Pesonen P 2002.

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 7,7 km etelään. Raatinjoen länsipuolella.

Huomiot: Laajahko asuinpaikka kahdella korkeustasolla. Ladon lounaispuolisen törmän päällä (45 m taso) ja sen alapuolella, olevalla alavammalla tasanteella (n. 42-43 m mpy tasolla).
Pesonen havaitsi asuinpaikan v. 2003, ladon länsipuolisella pellolla n. 45 m tasolla. Pesosen havaintojen lisäksi nyt totesin joitain kvartseja myös aiemmin havaitun asuinpaikan alapuolella olevalla laajalla matalalla terassilla, jossa myös näkyvissä matala muinaisrantatörmä ennen jokilaakson pohjaa.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000



**NUMMI-PUSULA 37 RAATI NÄPÖNSUO 2**

Rauh.lk: 2

Ajoitus: kivikautinen
Laji: asuinpaikka

Kartta: 2023 11
x: 6691 21 y: 2496 30 z: 55
p: 6695 14 i: 3330 61

Tutkijat: Pesonen P 2002 inventointi

Löydöt: KM 33421:2, kvartsi-iskoksia, Pesonen P 2002.

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 7,7 km etelään. Raatinjoen länsipuolella.

Huomiot: Pesonen havaitsi pellossa kvartseja.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000 sivulla 38.




Kuvattu luoteeseen. Edessä **Näpönsuo 1** asuinpaikka. Pesosen asuinpaikkahavainnot ladon vas. puolelta peltorinteen ala laelta (missä nyt syssviljan ja oraan raja). Kvartseja myös alarinteessä sekä ladon ja kuvaajan välisellä alimmalla terassilla. Taustalla koivumetsän rajalla pellon yläreunassa **Näpönsuo 2** -asuinpaikka.

**NUMMI-PUSULA 38 RAATI SIPILÄ 1**

Rauh.lk: 3

Ajoitus: kivikautinen
Laji: löytö

Kartta: 2023 11
x: 6690 73 y: 2496 50
p: 6694 66 i: 3330 79

Tutkijat: Pesonen P 2002 inventointi

Löydöt: KM 33422, kvartsi-iskoksia, Pesonen P 2002.

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 8,1 km etelään.

Huomiot: Pesonen havaitsi v. 2002 pellossa muutaman kvartsin. Keväällä 2003 syysvilja niin korkea, että havaintojen teko mahdotonta. Paikalla on mahdollisesti kivikautinen asuinpaikka.
**KM 7421:2** irtolöytö liittynee tähän paikkaan. Ks. luku Irtolöydöt.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000 sivulla 38.

**NUMMI-PUSULA 39 RAATI TERVAKORPI**

Rauh.lk: 2

Ajoitus: historiallinen
Laji: valmistus: tervahauta

Kartta: 2023 11
x: 6691 71 y: 2495 88
p: 6695 66 i: 3330 22

Tutkijat: Pesonen P 2002 inventointi

Sijainti: Paikka sijaitsee Nummen kirkosta 7,0 km etelään. Lasikalammen kaakkoispuolella n. 400 m. Mökkiteiden risteyksen koillispuolisessa metsässä.

Huomiot: Hyvin säilynyt tervahauta metsässä, halk. 7 m.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000 sivulla 38.

## SAMMATTI HAARJÄRVI E HIEKKAKUOPPA

Rauh.lk: 3

Ajoitus: esihistoriallinen
Laji: löytö

Kartta: 2023 08
x: 6693 73 y: 2489 58
p: 6697 97 i: 3324 01

Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi


Löydöt: KM 33803:1, 20 g, 1 kpl, kivi-iskos, Jussila T 2003, diar. 18.06.2003, kvartsihiekkakiveä, hk:n pohjoispuolelta. :2, 5 g, 1 kpl, kvartsi-iskos, Hk:n eteläpuolelta. :3, 40 g, 1 kpl, kivihioimen katkelma, ehkä resentti ?. :4, 3 g, 1 kpl, kvartsi-iskos, hk:n pohjoispuoli.

Sijainti: Paikka sijaitsee Sammatin kirkosta 3,9 km pohjoiseen.

Huomiot: Koordinaatit hk:n eteläpuolta löytyneen kvartsi-iskosten löytöpaikalle. Haarjärven eteläpäästä 290 etelä-lounaaseen olevan hiekkakuopan eteläpuolelta, tien eteläpuolelta peltorinteen laelta kvartsi. Hiekkakuopan pohjoisreunalta kvartsi. Eteläpuolinen pelto oli tarkastettaessa äestetty ja kuiva, hiekkapelto. Pohjoispuolinen oraalla oleva osin hiekka osin moreenipohjainen pelto.

Paikalla on mahdollisesti varhaiskivikautinen asuinpaikka (Ancylusmaksimin ikäinen tai heti sen jälkeinen n. 8200 eKr.), joka saattaa olla suureksi osaksi tuhoutunut hiekanotossa. Hiekkakuopan reunalla on näkyvissä lustosavikerrostuma, jonka päällä tulvahiekkakerros, joka loppuu n. 70 m korkeustasolla.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000



SAMMATTI HAARJÄRVI E HIEKKAKUOPPA




Lustosavikerros ja sen päällä tulvahiekka 70 m korkeustasolla (Ancylusmaksimi n. 74 m). Hiekkakuopan pohjoisseinää. Tältä kohdalta kuopan reunasta n. 4 m löytyi kvartsi-iskos.

## SAMMATTI MYLLYPAKKA

Rauh.lk: 3

Ajoitus: esihistoriallinen
Laji: löytö

Kartta: 2023 11
x: 6693 12 y: 2493 77
p: 6697 17 i: 3328 17


Tutkijat: Jussila T 2003 inventointi

Löydöt: KM 33804, 4 g, 2 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2003, diar. 18.06.2003, pellosta.

Sijainti: Paikka sijaitsee Sammatin kirkosta 4,7 km koilliseen. Kirmusjärven koillispään pohjoisrannalla, Myllypakan talosta 260 m etelään, heti rannassa olevan kesämökin pohjoispuolella olevan peltokumpareen rannanpuoleisella laella.

Huomiot: Paikalla on korkean rantatörmän päällä, sen reunalla mökkitie, jonka takana peltokumpare. Tältä peltokumpareelta (hienoainesmoreenia) löytyi pari kvartsi-iskosta. Tarkastettaessa pelto oli äestetty, hyvin tiivis ja kuiva.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000



## SAMMATTI MYLLYKYLÄ-KOIVISTO

Rauh.lk: 2

Ajoitus: kivikautinen
Laji: asuinpaikka


Kartta: 2023 11
x: 6689 69 y: 2494 56
p: 6693 71 i: 3328 81

Tutkijat: Pälsi S 1905 kaivaus

Löydöt: KM 3129:3, KM 4834:1, KM 6624:2, KM 6682:4, KM 6719:1-5, KM 6770:1-8, KM 6796:1-2, KM 6936:1-17, KM 7136:1-24, KM 8924:1-8, KM 9413:1-10, kivikirveitä ja talttoja.

Sijainti: Paikka sijaitsee Sammatin kirkosta 4,2 km itään. Laajalla alalla etelään, jokilaaksoon laskevalla pellolla Lepolan talon ja Lohjalle menevän tien välillä.

Maastokarttaote 2 x 2 km, '
1: 20 000







Panorama länteen ja luoteeseen. Asuinpaikkalöytöjä pellon alalta

**SAMMATTI SAMPAANKORPI**

Rauh.lk: 2

Ajoitus: varhaismetallikautinen
Laji: hautaus: röykkiö

Kartta: 2023 11
x: 6690 50 y: 2495 02 z: 102 ±1 m
p: 6694 49 i: 3329 30

Tutkijat: Pesonen P 2002 inventointi

Sijainti: Paikka sijaitsee Sammatin kirkosta 4,7 km itään, Lankin talon pohjoispuolella, laajalla kallioalueella.

Huomiot: Kaksi matalaa kiviröykkiötä joista suurempi n. 6 m halk, toinen pienempi. Lähellä, röykkiöistä hieman itään on kolmen tilan rajamerkki.

Maastokarttaote 2 x 2 km, 1: 20 000 ed. sivulla. 53.

## IRTOLÖYTÖJÄ

Tutkimusalueelle tai sen liepeille paikannetut kivikautiset löydöt, joiden tarkka löytöpaikka ei ole tiedossa. Ohessa kommentteja löytöpaikan lähistön tarkastuksesta.

Nummi-Pusula

**KM 2218:144** kourutaltta, löyd. 1883, **Heimolan** kansakoulusta.

**KM 2918:92** kourutaltan katkelma. **Oittilan** kylästä.

**KM 2346:68** oikokirveen katkelma, **Luttulan** Rusthollista.

**KM 3027:13** tasataltta, **Mäntsälän kartanon** pellosta.
*Mäntsälän* kartanon ja *Puutun* (ent. Heimola) Valkerpyy-järveen rajoittuvat pellot tarkastettiin huolellisesti pariinkin kertaan. Ei havaintoja esihistoriasta, vaikka havaintomahdollisuudet äestetyistä pelloista olivat hyvät. Ks. valokuva luettelon jäljessä.

**KM 3027:14** kiviesine, "Oilaan kylästä, Haarikan pellosta". Oletettavasti **Oittila**.
*Oittilan* pellot tarkastettiin huolellisesti. Ei havaintoja esihistoriasta, vaikka havaintomahdollisuudet äestetyistä pelloista olivat hyvät.

**KM 3103:1-2** kourutaltta ja tasataltta, **Mäntsälän kartanon** pellosta.

**KM 3740:1** kourutaltta. **Oittilan** kylä, Jaakkolan ratsutilan Rusinkorven ahosta.

**KM 3740:1** tasataltta. **Maskilan** talon maalta, Laukkalan torpan pelllosta.
Pellot nyt metsitetty, ei havaintoja esihistoriasta. *Maskilan* oraalla olleet pellot tarkastettiin huolellisesti.

**KM 5789:3** kourutaltta, löyd. v. 1911 **Raatinkylästä**, Katulan kruununvirkatalon maalta, niitystä, talosta 850 m itään. Mikäli talo on tuolloin ollut Raatinjoenvarressa Sipilän pohjoispuolella saattaa löytö liittyä asuinpaikkaan nro 26, 27 tai 28.

**KM 6277** kaksoistaltta. **Tavolan** Yli-Seppälän maalta pellosta.
Tavolan pellot tarkastettiin huollisesti. Asuinpaikka nro 24.

**KM 6533** 3 kiviesinettä. **Mäntsälän** kartanon Korkioisten pellosta v. 1913.
Korkioisten pellot ovat (ilmeisesti) tutkimusalueen ulkopuolella, Saukkolan ja Mäntsälän kartanon välisellä alueella, Korkioistenojan liepeillä.

**KM 7421:2** 2 talttaa. **Raati.** Katulan kruunupuustellin maalta, Ahonperän pellosta, 700 m Lohjan talosta S, lähellä Lohjan rajaa, Kartsuun vievän tien W-puolella, kappaleen matkaa tiestä.
Kun Katuyla on aiemin sijainnut Raatinjoen varressa Joen pohjoispuolellla Sipilää vastapäätä, osuu löytöpaikka P. Pesosen kvartsilöytöpaikkaan **Sipilä 1.**

**KM 15791** oikokirves. **Oittila**, **Saarenpää**n pientila, Niemessä olevasta pellosta.
x: 6692 29 y: 2499 30, Valkerpyyjärven lounaisranta. Nyt talon pihapiiriä ja viereiset pellot heinällä tai syysviljalla, joten havaintomahdollisuudet kurjat.

**KM 18307** rautainen keihäänkärki, **Vivola**, löyt. Alpo Dammert 1940. "Esine voi olla tuotu paikalle saven mukana".
Vivolan talossa ei tiedetty löydöstä mitään v. 2003.




Mäntsälän kartanon ja Vivolan välinen pelto Valkerpyyjärven pohjoisrannalla. Kuvattu Vivolan suuntaan itään. Paikalla on komea muinaisrantatörmä ja maaperäkin on hiekkainen. Huolimatta siitä, että karhittu pelto tarkastettiin huolellisesti kahteen eri kertaan, ei alueella havaittu mitään esihistoriaan viittaavaa.

Sammatti

**Myllykylä Lanki**

**KM 7136:25** kivikirves. "Ontuksen paikka. Rukiin sängestä, 80 syltä asunnosta, töyrään ja tasamaan rajalta, pohjoiseenpäin talosta.
**KM 8925:1-3** iskukivi, kivikirves, kourutaltta. Vähän Raatin niitty, n. 500 m itään koivistosta.

Lankin pellot olivat paikalla käydessäni kesäkuussa 2003 syysviljalla ja tarkastuskelvottomassa kunnossa. Alueella on näkyvissä parikin muinaista rantatörmää. Alueella lienee varsin todennäköisesti kivikautinen asuinpaikka, jonka paikantaminen olisi mahdollista kun pellot ovat kynnetyt. Ks. karttaote sivulla 53. Kuvassa keskellä Langin talo. Kuvattu etelään.




**KARTTALIITTEET**


***Yleiskartta: tutkimusalue ja muinaisjäännökset***

Tiedosto: yleiskartta_pysty.jpg


***Maastokartta 1:10 000, Valkerpyyjärven SW-puoli, paikat 23, 24, 31***




***Maastokartta 1:10 000, Raati N-puoli, paikat 25-28***



***Maastokartta 1:10 000, Raatinniitty, paikat 29, 30***



***Maastokartta 1:10 000, Raati, paikat 32, 34, 37-39.***



***Kuninkaankartta (62,63,82,83)***

***Isojakokarttakopioita***